

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на строительно-ремонтные работы в офисных помещениях АО «МТУ Сатурн» по адресу
г. Москва, Большая Черкизовская, 21 строение 1.

№ п/п	Номер этажа	Номера помеще ний	Перечень основных работ. Содержание основных данных и требований	Дата завершения работ																											
Цоколь (0 этаж).																															
1	Цоколь	129	<table><tr><th>Замена окна</th><th>ед. Изм.</th><th>кол-во</th></tr><tr><td>Устройство откосов из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом, укладкой в пазухи между стойками звукоизоляционного материала, двухслойной обшивкой</td><td>м</td><td>3,85</td></tr><tr><td>Заделка швов, шпаклёвка ГКЛВ</td><td>м</td><td>3,85</td></tr><tr><td>Окраска ГКЛВ</td><td>м</td><td>3,85</td></tr><tr><td>Демонтаж окна 2200x1500</td><td>шт</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Монтаж окон</td><td>шт</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Металлические (синтетические) сетки с размером ячеек не более 0,01x0,01 м</td><td>м2</td><td>1,10</td></tr><tr><td>Восстановление откосов с установкой отлива</td><td>м</td><td>7,40</td></tr><tr><td>Установка дополнительного освещения в потолок типа Армстронг</td><td>шт</td><td>4</td></tr></table>	Замена окна	ед. Изм.	кол-во	Устройство откосов из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом, укладкой в пазухи между стойками звукоизоляционного материала, двухслойной обшивкой	м	3,85	Заделка швов, шпаклёвка ГКЛВ	м	3,85	Окраска ГКЛВ	м	3,85	Демонтаж окна 2200x1500	шт	1,00	Монтаж окон	шт	1,00	Металлические (синтетические) сетки с размером ячеек не более 0,01x0,01 м	м2	1,10	Восстановление откосов с установкой отлива	м	7,40	Установка дополнительного освещения в потолок типа Армстронг	шт	4	14 календарных дней с поступления авансового платежа на расчетный счет исполнителя.
Замена окна	ед. Изм.	кол-во																													
Устройство откосов из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом, укладкой в пазухи между стойками звукоизоляционного материала, двухслойной обшивкой	м	3,85																													
Заделка швов, шпаклёвка ГКЛВ	м	3,85																													
Окраска ГКЛВ	м	3,85																													
Демонтаж окна 2200x1500	шт	1,00																													
Монтаж окон	шт	1,00																													
Металлические (синтетические) сетки с размером ячеек не более 0,01x0,01 м	м2	1,10																													
Восстановление откосов с установкой отлива	м	7,40																													
Установка дополнительного освещения в потолок типа Армстронг	шт	4																													
2	Цоколь	128А	<table><tr><th>Стены / потолок</th><th>ед. Изм.</th><th>кол-во</th></tr><tr><td>Демонтаж старого штукатурного покрытия</td><td>М2</td><td>30,60</td></tr><tr><td>Монтаж обшивки стен листами ГКЛВ</td><td>м2</td><td>30,60</td></tr><tr><td>Заделка швов, шпаклёвка ГКЛВ</td><td>м</td><td>30,60</td></tr><tr><td>Окраска ГКЛВ</td><td>м</td><td>30,60</td></tr><tr><td>Демонтаж двери с дверной коробкой</td><td>шт</td><td>2,00</td></tr><tr><td>Монтаж дверей межкомнатных</td><td>шт</td><td>2,00</td></tr><tr><td>Установка дополнительного освещения в потолок типа Армстронг</td><td>шт</td><td>2</td></tr><tr><td>Монтаж подвесных потолков типа Армстронг</td><td>м2</td><td>4,80</td></tr></table>	Стены / потолок	ед. Изм.	кол-во	Демонтаж старого штукатурного покрытия	М2	30,60	Монтаж обшивки стен листами ГКЛВ	м2	30,60	Заделка швов, шпаклёвка ГКЛВ	м	30,60	Окраска ГКЛВ	м	30,60	Демонтаж двери с дверной коробкой	шт	2,00	Монтаж дверей межкомнатных	шт	2,00	Установка дополнительного освещения в потолок типа Армстронг	шт	2	Монтаж подвесных потолков типа Армстронг	м2	4,80	14 календарных дней с поступления авансового платежа на расчетный счет исполнителя.
Стены / потолок	ед. Изм.	кол-во																													
Демонтаж старого штукатурного покрытия	М2	30,60																													
Монтаж обшивки стен листами ГКЛВ	м2	30,60																													
Заделка швов, шпаклёвка ГКЛВ	м	30,60																													
Окраска ГКЛВ	м	30,60																													
Демонтаж двери с дверной коробкой	шт	2,00																													
Монтаж дверей межкомнатных	шт	2,00																													
Установка дополнительного освещения в потолок типа Армстронг	шт	2																													
Монтаж подвесных потолков типа Армстронг	м2	4,80																													

№ п/п	Номер этажа	Номера помеще ний	Перечень основных работ. Содержание основных данных и требований			Дата завершения работ
			Стены / потолок	ед. Изм.	кол-во	
3	Цоколь	128 Б	Монтаж обшивки стен листами ГКЛВ	м2	34,80	14 календарных дней с поступления авансового платежа на расчетный счет исполнителя.
			Заделка швов, шпаклёвка ГКЛВ	м	34,80	
			Окраска ГКЛВ	м	34,80	
			Демонтаж двери с дверной коробкой	шт	2,00	
			Монтаж дверей межкомнатных	шт	2,00	
			Монтаж подвесных потолков типа Армстронг	м2	4,80	
			Устройство откосов из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом, укладкой в пазухи между стойками звукоизоляционного материала, двухслойной обшивкой	м	3,85	
			Заделка швов, шпаклёвка ГКЛВ	м	3,85	
			Окраска ГКЛВ	м	3,85	
			Демонтаж решётки 2200x1500, демонтаж окна	шт	1,00	
			Монтаж окон	м2	3,30	
			Металлические (синтетические) сетки с размером ячеек не более 0,01x0,01 м	м2	1,10	
			Восстановление откосов с установкой отлива	м	7,40	
			Установка дополнительного освещения в потолок типа Армстронг	шт		
			Монтаж подвесных потолков типа Армстронг	м2		
4	Цоколь	127	Напольное покрытие / кондиционер / светильники	ед. Изм.	кол-во	14 календарных дней с поступления авансового платежа на расчетный счет исполнителя.
			Демонтаж плинтусов / Монтаж плинтусов	м	15,60	
			Напольные покрытия (ламинат влагостойкий 43 класс) на подложке	м2	13,52	
			Демонтаж напольные покрытия / монтаж напольного покрытия	м2	13,52	
			Монтаж кондиционера сплит-система инверторного типа 2,5 кВт	компл	1,00	
			Коммуникации (медная трубка, изоляция, межблочный кабель)	компл	1,00	
			Установка дополнительного освещения в потолок типа Армстронг	шт	4,00	

Подготовлено

Согласовано

«28» сентября 2026 года

Коровенков В.А.

Донковцев Д.Н.

